

обект: "Преустройство училище "Гео Милев" в ОДЗ и Общностен център за деца, гр.Шумен"

№	Шифър	Видове СМР	мярка	к-во	цена	Стойност
		част: КОНСТРУКЦИИ				
1	8102061020	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12ММ ОТ А1 И А2	кг	1801,74		
2	*000000060	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА СТОМ.К-ЦИЯ ЗА УКРЕПВАНЕ НА ОТВОРИ	кг	107,93		
3	8101402210	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ТРАНСПОРТ	м ³	18,13		
4	*067300004	ПРЕВОЗ 3.П. СЪС САМОСВАЛ А 10 КМ.	м ³	24,24		
5		КЪРТЕНЕ НА СТОМАНОБЕТОНОВИ ПЛОЧИ ЗА ПРОХОДНИ ОТВОРИ НА АСАНСЬОРИ	м ³	4,20		
6		РАЗБИВАНЕ НА КАМЕНЕН ЗИД В СУТЕРЕН ЗА ПРОЗОРЦИ	м ³	4,10		
7	8101105121	РЪЧЕН ИЗКОП	м ³	21,88		
8		ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПО ПОДПОРНИ СЕНИ	м ²	41,00		
9		ШРИЦ С ТЕРАКОЛ	м ²	128,00		
10	8102051310	НАПРАВА НА КОФРАЖ	м ²	166,98		
11	8102071540	ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН В15	м ³	19,13		
		сума част: КОНСТРУКЦИИ				
		част: АРХИТЕКТУРНА				
12		НАПРАВА НА ДЕЛАТАЦИОННА ФУГА С EPS - 10СМ	м ²	64,00		
13	8410530000	ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ НАД 1/2 ТУХЛА ОТВОРИ ДО 20% И ВИС.ДО 4М ВЪЗ Р-Р 5:1:18 - РЦ	м ³	2,68		
14	*136900010	Превоз стр.отпадъци на 11 км	м ³	13,52		
15	8102112050	ФАСАДНО ТРЪБНО СКЕЛЕ С Н=или<30М	м ²	559,00		
16	*000000163	ВЪНШНА ПОЛИМЕРНА МАЗИЛКА ПО СЕНИ	м ²	120,00		
17	8102131010	ВАРОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СЕНИ	м ²	270,77		
18	8102132090	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СЕНИ И ТАВАНИ	м ²	4870,10		
19	8102126020	ОБЛИЦОВКА СЕНИ С ФАЯНСОВИ ПЛОЧКИ	м ²	60,52		
20	*000000015	ОКАЧЕН ТАВАН ГКВ ЕДНОСЛОЙНИ 12,5 ВТОРИ ЕТАЖ	м ²	88,88		
21	*000000172	ДОСТАВКА И МОНТАЖ АЛ.ГИШЕТА	м ²	3,00		
22	*000000058	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ВХОДНИ ВРАТИ И МЕТАЛНА ВРАТА ПРИ ВХОД ЗА АВТОМОБИЛИ	кг	340,00		
23	8102131017	МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА ПО СЕНИ НА ЮГОЗАПАДНА СЪЛБИЩНА КЛЕТКА ЗАД ОКАЧЕНА ФАСАДА	м ²	198,60		
24		ЪГЛОПРОТЕКТОР ПО СЕНИ И КОЛОНИ	м	890,00		
25		ПРЕХОДНИ ЛАЙСНИ ЗА НАСТИЛКИ	м	30,00		
26		ЛАЙСНИ ПО СЪПЛАЛА	бр.	101,00		
27		РВС ЛАЙСНИ ЗА ФАЯНС - ВЪНШНИ	м	456,00		
28	*000000191	НЕПРЕДВИДЕНА АЛУМИНИЕВА ВРАТА 90/200 КЪМ ВТОРО НИВО НА 2 ЕТАЖ	бр.	1,00		
29	*000000015	КУФАРИ ОТ ГК НА КОНСТРУКЦИЯ ПО СЕНИ ЗА ОБЛИЧАНЕ НА ВИК ИНСТАЛАЦИИ	м ²	79,66		
30	8102145251	ДОБАВКА ЗА ПЕРДАШЕНА ЦИМ.ЗАМАЗКА НАД 2СМ ЗА ПОДОВЕ	м ²	1237,00		
31	8102131010	ДОБАВКА ЗА ВАРОЦИМЕНТОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СЕНИ	м ²	801,00		
32		ПРЕПОДЛИВАНЕ СЪПЛАЛА АВАРИЙНО СЪЛБИЩЕ	бр.	24,00		
33	8102082430	ЗИДАРИЯ С ГАЗОБЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА С ТЪНКА ГГЛАДКА ФУГА ОТ 1 ДО 3 ММ И ДЕБЕЛИНА 100	м ²	44,10		
34	8102162161	ТРИКР.АТНО БОЯДИСВАНЕ НОВИ СЕНИ И ТАВАНИ С ЦВЕТЕН ЛАТЕКС ВЪРХУ ГИПСОВА ШПАКЛОВКА	м ²	44,10		
35	*000000191	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛНИ ВРАТИ	бр.	2,00		
36	*136900012	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПРЕГРАДНА АЛУМИНИЕВА ОСТЪКЛЕНА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА	м ²	9,01		
37	*000000194	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ, ДИМОУПЛЪТНЕНИ С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ EI60	бр.	20,00		

38	*000000194	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ВРАТИ, ДИМОУПЛЪТНЕНИ С КЛАС НА ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ EI90	бр.	6,00		
39		АВТОМАТИ ЗА ДИМОУПЛЪТНЕНИ ВРАТИ	бр.	12,00		
40		АВТОМАТИ ЗА БЛОКИРАНЕ НА ЗАТВАРЯНЕТО	бр.	4,00		
41		АНТИ - ПАНИК БРАВА ЗА ВХОДНА ВРАТА	бр.	1,00		
		сума част: АРХИТЕКТУРНА				
		част: ВИК				
42	8255084032	Монтаж на полипропиленови тръби в сгради	м	197,10		
43	8247631420	РВС ТРЪБИ С ФАБР.ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА КАНАЛИЗАЦИЯ В СГРАДИ ф110/93	м	6,70		
44	*000000055	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБИ	м	841,00		
45	8247532240	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В БЕТОНОВИ ПЛОЧИ	бр.	86,00		
46	8247532240	ПРОБИВАНЕ НА ОТВОРИ В КАМЕНЕН ИЛИ ТУХЛЕН ЗИД	бр.	46,00		
47	8247532240	НАПРАВА УЛЕИ 10/5 ДО 15/5 В БЕТОНОВ ПОД	м	74,00		
48	8247551105	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК	бр.	12,00		
49	8101106121	ИЗКОП ЗА ХОРИЗОНТАЛНА КАНАЛИЗАЦИЯ ЗА РВС ф160 В СУТЕРЕН 30/40	м ³	6,56		
50		ДЕМОНТАЖ НА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ 0,80/0,65	бр.	8,00		
51		ЗАМОНОЛИТВАНЕ НА ОТВОРИ ПО БЕТОНОВИ ПЛОЧИ ЗА ВИК И ЕЛ	бр.	36,00		
52		ШАПКИ ОТДУШНИЦИ ЗА ВИК И ОИВ	бр.	10,00		
53	8247532240	ОТВОРИ ЗА ОТДУШНИЦИ НА КАНАЛИЗАЦИЯ ПО ПОКРИВ 20/20	бр.	8,00		
		сума част: ВИК				
		част: ЕЛЕКТРО				
54	8211281127	ЛАМПЕН ИЗЛАЗ ТРЪБИ БЕРГМ.БЕЛИ ПОД МАЗИЛКА ПВ ДО 10М	бр.	58,00		
55	8211283104	КОНТАКТЕН ИЗЛАЗ ТРЪБИ БЕРГМ.БЕЛИ ПОД МАЗИЛКА ПВ ДО 10М	бр.	102,00		
56	8211263000	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО ЕВАКУАЦИОННО	бр.	42,00		
57	8247532240	НАПРАВА УЛЕИ 10/5 ДО 15/5 В БЕТОНОВ ПОД	м	7,00		
58	*000000067	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВТ 3x2,5мм2	м	350,00		
59	*000000067	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СВТ 3x1,5мм2	м	250,00		
		сума част: ЕЛЕКТРО				
		част: ОИВ				
60	8251111040	МОНТАЖ ЧЕР.ГАЗ.ТРЪБИ С Ф1" И 25/32ММ	м	4,00		
61	*000000103	БОЙЛЕР 1000 Л.	бр.	1,00		
62		ХИДРАВЛИЧНИ ПРОБИ И РЕГУЛИРАНЕ	м	1800,00		
		сума част: ОИВ				
		част: ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО				
63		РАЗБИВАНЕ НА СТАРИ СТОМАНОБЕТОНОВИ КОЛОНИ,НАСТИЛКИ И ФУНДАМЕНТИ	м ³	2,90		
64		ИЗСИЧАНЕ НА ХРАСТИ И МАЛКИ ДЪРВЕТА В ДВОР	м ²	458,00		
65		НАТОВАРВАНЕ НА ИЗСЕЧЕНИ ХРАСТИ И ДЪРВЕТА НА КАМИОН	м ³	22,63		
66		РАЗВАЛЯНЕ НА СТАРИ КАМЕННИ ОГРАДНИ ЗИДОВЕ	м ³	11,72		
67		ДОСТАВКА И ЗАСЯВАНЕ НА СРЕБРИСТ СМЪРЧ С Н=1,50М	бр.	3,00		
68		ДОСТАВКА И ЗАСАЖДАНЕ НАКАТАЛПА ШКОЛУВАНА С Н=2,00М ДО 2,50М	бр.	3,00		
69		ДОСТАВКА И ЗАСЯВАНЕ НА БРЕЗА С Н=1,80-2,00М	бр.	2,00		
70		ДОСТАВКА И ЗАСЯВАНЕ ДЕКУРАТИВНИ ХРАСТИ "МАЙСКИ СНЯГ"- 2 ГОДИШНИ	бр.	50,00		
71		ДОСТАВКА И ЗАСЯВАНЕ НА ЖИВ ПЛЕТ "ПТИЧЕ ГРОЗДЕ"- 2 ГОДИШНИ	бр.	560,00		
72		ПОДРАВНЯВАНЕ НА ТЕРЕНИ ЗАТРЕВЯВАНЕ	м ²	450,00		
73		ДОСТАВКА ХУМУСНА ПРЪСТ	м ³	68,00		
74	8510342000	ДОСТАВКА И ЗАСЯВАНЕ НА ТРЕВНА СМЕСКА ЗА СПОРТ ЗА 500 М2	кг	15,00		
75		НОВА КАНАЛИЗАЦИОННА ШАХТА	бр.	1,00		

76		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПАРАПЕТИ ЗА СЪЛБИЩЕ ПРИ ТРОТОАР, ВХОДНО СЪЛБИЩЕ И АНГЛИЙСКИ ДВОР ПРИ ОКАЧЕНА ФАСАДА	м	55,00		
77		ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН КАПАК ЗА ВОДОМЕРНА ШАХТА	бр.	1,00		
78		НАСТИЛКА ОТ БЕТОНОВИ ПЛОЧКИ ПО ТРОТОАРИ	м ²	44,80		
79		ШАПКА ПРИ СТАРА КАМЕННА ОГРАДА И ЗА СТЕНИ АНГЛ. ДВОР	м	58,60		
80		ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ - ПРЕДПАЗЕН С ВИСОЧИНА 1 МЕТЪР	м	40,00		
81		МЕТАЛНА ОГРАДА	кг	1726,56		
82	8102103000	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВОДОСТОЧНИ ТРЪБИ	м	44,00		
83	8102281102	НАПРАВА КОРНИЗ ОТ ФИБРАН И МИН. МАЗИЛКА	м	60,00		
		сума част: ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО				
		ДПСД-ГЕО МИЛЕВ за Шумен				0,00
		ПЕЧАЛБА				0,00
		ВСИЧКО С ПЕЧАЛБА				0,00
		ДДС 20%				0,00
		ВСИЧКО С ДДС				0,00